

Cenik za izgradnjo RNO na OŠO omrežjih v upravljanju GVO, d.o.o.

Veljavnost: od 1.12.2013 dalje

Cenik za priključke do 140 metrov	EM	Cena v EUR (brez DDV)
Izgradnja naročniškega priključka do 140 m	M1	450,00
Izgradnja naročniškega priključka do 140 m brez gradbenih del*	M1	230,00

Cenik za dodatna dela - po 140. metru	EM	Cena v EUR (brez DDV)
GRADBENA DELA		
Izkop rova za 1x1 cevno kab.kanalizacijo iz mikro cevi premera do 14 mm, na globini > 0,6m oz.1,2m na obdelovalnih površinah in 0,5m v zemljišču V. ktg. (vrh zgornjega roba cevi), izkop v zemljišču III. do V. ktg., zaščita cevi z materialom granulacije do 8 mm, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, položitev opozorilnega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroškičasne in končne deponije, čiščenje trase, brez dobave cevi in polaganja cevi	M1	5,05
Izkop gradbene jame, strojno podbitje cestišča z uvlačenjem 1x1 cevi premera do 50 mm, zasip gradbene jame, utrjevanje z vibracijsko ploščo (žabico) v slojih po 20-25 cm, čiščenje trase	M1	25,80
Strojno rezanje asfalta, odstranjevanje asfalta ali betona debeline od 11 do 15 cm, nakladanje in odvoz ruševin na deponijo z upoštevanjem stroškovčasne in končne deponije s predajo evidenčnih listov upravljavca deponije in ureditev okolice	M2	17,17
Ponovno asfaltiranje poškodovanih cestnih prekopov debeline do 15 cm s pripravo	M2	38,70
Odstranitev robnikov in prenos včasno deponijo z upoštevanjem stroškovčasne deponije ter ponovna namestitve cestnih robnikov položenih na betonsko podlago z zalitjem spojev, ureditev okolice	M1	13,98
Samo dobava cestnih robnikov	M1	6,32
Dobava in ročno vgrajevanje betona C12/15 (MB15)	M3	78,00
Položitev mikro cevi v izkopen jarek	M1	0,22
MATERIAL		
Opozorilni trak: POZOR OPTIČNI KABEL	M1	0,03
Dobava mikro cevi MC do 14 mm	M1	0,35
Optični mikro kabel - 4 vlakna	M1	0,30
Optični mikro kabel - 6 vlaken	M1	0,40
Optični mikro kabel - 12 vlaken	M1	0,70
Optični mikro kabel - 24 vlaken	M1	0,89
Dobava spojke MC 12/12 in izvedba spajanja mikro cevi	KOS	3,50
MONTAŽNA DELA - OPTIČNO KABELSKO OMREŽJE		
Dobava in izdelava optične spojke (Hellerman) na optičnem kabludo 24 vlaken	KOS	401,21
Izdelava optične spojke na optičnem kabludo 4 vlakna (brez dobave spojke, spoj do 0,5 dB), tudi za prehod na instalacijski optični kabel	KOS	41,05
Izdelava optične spojke na optičnem kabludo 12 vlaken (brez dobave spojke, spoj do 0,5 dB), tudi za prehod na instalacijski optični kabel	KOS	131,93
Izdelava optične spojke na optičnem kabludo 24 vlaken (brez dobave spojke, spoj do 0,5 dB), tudi za prehod na instalacijski optični kabel	KOS	168,50
Vpihovanje optičnega mikro kabla vseh kapacitet v mikro cev	M1	0,65

Opomba 1: Izgradnja priključka za objekt, ki je od hrbtničnega omrežja (od točke, kjer je mogoča priključitev) oddaljen do vključno 140 metrov, se obračuna po enotni postavki. V primerih, kjer je ta razdalja večja od 140 metrov, se dodatne količine obračunajo po ceniku.

**Opomba 2: V primeru, da naročnik sam izkoplje rov za kabelsko kanalizacijo (v dogovoru in po navodilih GVO), zanj velja nižja cena izgradnje priključka dolžine do 140 metrov. V primeru dolžin, večjih od 140 metrov, se dodatne količine obračunajo po dejanskih količinah materiala in montažnih del, medtem ko se gradbena dela naročniku ne obračunajo.*